MASPRO

屋外（内）用 UHFミキサー（家庭用）

取扱説明書

UHF MIXER

ch.13〜16, 35 + ch.19〜33, 41〜62

UU7F-MI

UHFのch.13〜16, 35とch.19〜33, 41〜62を混合するためのミキサー（混合器）です。

F 型端子　DIGITAL ディジタル放送対応

接続方法

ご注意

- 入力側には，AC24V方式のブースターを接続しないでください。必ずDC15V方式のブースターを使用してください。
- 各端子をよく確認して，間違えないように接続してください。



電波が強いときのテレビ画面

●出力端子にブースターを接続した場合，下記の症状が画面に出ることがあります。
（モザイク状のノイズは，電波が弱いときも出ることがあります）
●症状が画面に出たときは，入力レベル調整 を「⊖10dB」にしてください。

地上アナログ放送のとき


ビート縞

ワイパー現象

粒状のノイズ

地上ディジタル放送のとき

モザイク状のノイズ

DIGITAL ディジタル放送対応 各種ディジタル放送を，より高画質で見るために，妨害電波の影響を受けにくい，高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している，信頼のマークです。

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

MASter of PROduction 生産の覇者

取付方法

⚠注意

- 取付工事を行うときは，落下防止のため，本器や工具を固定物にヒモで結ぶなどの安全対策をしてから作業をしてください。
- 台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナットなどがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具などの部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。

マスト

フタの開閉について



フタ固定ビス

- フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめて，手前に引上げてください。
- フタを閉めたあとは，必ず手でフタ固定ビスをしっかりと締付けてください。



板壁面

フタを開けて，ケースに付いている木ネジ(2本)で，板壁面に固定してください。



木ネジ(2本)

F型コネクターの加工方法

接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルを，付属の防水キャップに通してください。



②ケーブルの加工



③プラグの取付け

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線(銅編組)を折返してください。
3. プラグを強く押込んでください。



アルミ箔がはがれる場合

プラグの内側にアルミ箔が入るようにアルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら，ていねいに押込んでください。



④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように，プラグの根元でしっかりと圧着してください。



芯線の長さは，必ず2mmにしてください。

芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器が故障します。

完成図



芯線は，まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。

規格表

各入力↔出力 電流通過，
電流容量 0.5A(DC15V以下)　入・出力インピーダンス:75Ω(F型コネクター)

MASPRO

通過帯域損失(dB以下)		阻止帯域減衰量(dB以上)		入力レベル調整(dB)		VSWR(以下)	外観寸法(mm) H×W×D	質量(重量)(g)
ch.13～16, 35	ch.19～33, 41～62	ch.13～16, 35	ch.19～33, 41～62	ch.13～16, 35	ch.19～33, 41～62			
6	6	14	14	0, ⊖10切換	0, ⊖10切換	3	93×111×61	312

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

付属品

防水キャップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個
F型コネクター(**5C**ケーブル用)・・・・・3個

特　　許	第2572981号
登録意匠	第 859595号

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの
＝マスプロ電工＝

本社〒470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町
技術相談　TEL名古屋(052)805-3366
当社営業日　9～12時，13～17時
インターネットホームページ www.maspro.co.jp
技術相談以外は，記載の営業所にお問合わせください。

宮崎営業所
〒880-0023　宮崎市和知川原3-146
TEL(0985)25-3877

MASter of PROduction
生産の覇者
2K56-016
G-74-5016-1L